

Przedmiot: Doszczelnienie walu przesyłny w rejonie walu przeciwpowodziowego chroniącego składowisko odpadów przy ul. Podmiejskiej w Opolu

Lp.	Kod CPV	Opis i wyliczenia	Jednostka miary	liczba jednostek
1	45500000-2	Mobilizacja i demobilizacja sprzętu oraz ustawienie bazy mieszalniczej i jej rozruch wraz z jej późniejszą demobilizacją	szt.	1
2	45100000-8	Usunięcie krzaków i zarosli z utylizacją	m2	855
3	45121000-1	Wykonanie otworów pilotażowych zestawem ręcznym	mb	40
4	45243600-8	Wykonanie ekranu w technologii iniekcji	m2	80
5	45243600-8	Wykonanie ekranu w technologii GSM z usunięciem nadmiaru powstałego urobku	m2	1276
6	45400000-1	Humusowanie rowka technologicznego nad stropem przesyłny	m3	28
7	45112330-7	Uporządkowanie skarpy odwodnej po wykonaniu przesyłny, oczyszczenie z resztek urobku, obsianie w miejscach koniecznych	m2	400